



Preisliste BETON

Tel. 03 66 03-60 99 56
www.bbh-tiefbau-weida.de

Gewerbekunden bitte vorher registrieren lassen !

Bezeichnung	Körnung	Verzögerer	Rezept	Anwendung	Mengenstaffel			
					0,25 m ³	0,50 m ³	0,75 m ³	1,00 m ³
BM 12-15	8		21	Beetplatten / Randsteinplattene / unbewehrte Bauteile	41,65	83,30	124,95	166,60
BM 20-25	8		1	Tragschichten / Streifenfundamente / unbewehrte Bauteile	42,84	85,68	128,52	171,36
BM 20-25	8	X	2		43,73	87,46	131,2	174,93
BM 25-30	8		3	Randsteine/ Zaunsäulen/ Unterbeton	44,03	88,06	132,10	176,12
BM 25-30	8	X	4		44,93	89,85	134,78	179,70
BM 12-15	16		5	Streifenfundamente/ Randsteine / unbewehrte Bauteile	40,16	80,33	120,49	160,65
BM 12-15	16	X	6	wie z.Bsp. Tore / Zäune / Natursteine	39,57	79,14	118,70	158,27
BM 20-25	16		7	Bodenplatten, Randsteine	41,95	83,90	125,85	167,79
BM 20-25	16	X	8		42,25	84,50	126,74	168,98
BM 25-30	16		9	Streifenfundamente/ Randsteine,	42,84	85,68	128,52	171,36
BM 25-30	16	X	10	Bodenplatten/ Gartenmauern / unbewehrte Bauteile	44,03	88,06	132,09	176,12
EM 20-25	8		11	Estrich/ Fußbodenaufbau	45,82	91,63	137,44	183,26
EM 20-25	8	X	12	Estrich/ Fußbodenaufbau	47,30	94,60	141,91	189,21
EM 25-30	8		13	Estrich/ Fußbodenaufbau	48,20	96,39	144,58	192,78
EM 12-15	2		22	Estrich /Fußbodenaufbau	38,08	76,16	114,25	152,32
EM 20-25	2		23	Estrich /Fußbodenaufbau	40,16	80,33	120,49	160,65
EM 25-30	2			Estrich /Fußbodenaufbau	41,35	67,71	101,56	165,41
Monokorn	8/16		15	wasserdurchlässiger Beton	43,14	86,27	129,41	172,55

*ohne Verzögerer

1,5 Std. Verarbeitungszeit

* mit Verzögerer

3 Std. Verarbeitungszeit

*Alle Preisangaben sind incl. der aktuellen Mwst. von 19%.

Änderungen auf Grund der derzeitigen Rohstoff-u. Energiekrise behalten wir uns vor!